

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa zabytkowego budynku nr 7 kompleksu pałacowego w Krzyżowej pełniącego funkcje schroniska (część centralna i zachodnia)  
ADRES INWESTYCJI : Krzyżowa nr 7; 58-112 Grodziszczce  
INWESTOR : Fundacja Krzyżowa dla porozumienia europejskiego  
ADRES INWESTORA : Krzyżowa nr 7; 58-112 Grodziszczce  
BRANŻA : BRANŻA BUDOWLANA  
DATA OPRACOWANIA : luty 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
luty 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>SKRZYDŁO ŚRODKOWE</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty zabezpieczające, rozbiórkowe, zamurowania</b>			
1	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie istniejących posadzek  160.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  160.810	
				RAZEM	160.81
2	KNR 4-01 d.1. 0804-07 1	Zerwanie warstwy wyrównawczej z zaprawy ce- mentowej  poz.1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  160.810	
				RAZEM	160.81
3	KNR 4-01 d.1. 0609-03+ 1 KNR4- 010609-04	Rozebranie warstw podposadzkowych grubości 20 cm na gruncie  160.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  160.810	
				RAZEM	160.81
4	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni do 2 m2  9+12	szt.  szt.	  21.000	
				RAZEM	21.00
5	KNR 4-01 d.1. 0354-05 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po- wierzchni ponad 2 m2  7.56	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  7.560	
				RAZEM	7.56
6	KNR 4-01 d.1. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na za- prawie cementowo-wa- piennej  7.52	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  7.520	
				RAZEM	7.52
7	KNR 4-01 d.1. 0329-03 1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. po- nad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen- to- wo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okien- nych 1.92	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.920	
				RAZEM	1.92
8	KNR 4-01 d.1. 0701-05 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen- towo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  66.07+70.04+107.25+66.69+34.75+90.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  435.430	
				RAZEM	435.43
9	KNR 4-01 d.1. 0701-11 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen- towo-wapiennej na stro- pach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbi- cia ponad 5 m2 160.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  160.810	
				RAZEM	160.81
10	KNR 4-01 d.1. 0108-17 1	Wywiezienie samochodami samowładowczymi materiałów rozbiórkowych  0.01*poz.1+0.01*poz.2+0.2*poz.3+poz.6+poz.7+0.03*poz.8+0.03*poz.9	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  62.705	
				RAZEM	62.71
11	KNR 4-01 d.1. 0304-01 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie ce- mentowo-wapiennej ceg- łami  1*1*0.38*4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.520	
				RAZEM	1.52
<b>1.2</b>		<b>Ścianki działowe, zabudowy, przewody kominowe</b>			
12	KNR-W 2- d.1. 02 2003-08 2	Ścianki działowe M8 gr. 30 cm z płyt gipsowo- kartonowych gkb/gkbi na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem dwustronnym jednowar- stwo 75-01 wraz z wyprnieniem z wełny mineral- nej 1.36*3.42	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.651	
				RAZEM	4.65
13	KNR-W 2- d.1. 02 2003-08 2	Ścianki działowe M8 gr. 18 cm z płyt gipsowo- kartonowych gkb/gkbi na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem dwustronnym jednowar- stwo 75-01 wraz z wyprnieniem z wełny mineral- nej	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		11.90	m <sup>2</sup>	11.900	
				RAZEM	11.90
14	KNR-W 2- d.1. 02 2003-08 2	Ścianki działowe M7 gr. 30 cm z płyt gipsowo- kartonowych gkb/gkbi na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem dwustronnym jednowar- stwo 75-01 3.59	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.590	
				RAZEM	3.59
15	KNR-W 2- d.1. 02 2003-08 2	Ścianki działowe M7 gr. 18 cm z płyt gipsowo- kartonowych gkb/gkbi na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem dwustronnym jednowar- stwo 75-01 16.03	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.030	
				RAZEM	16.03
16	KNR-W 2- d.1. 02 2003-07 2	Ścianki działowe M7 gr. 15 cm z płyt gipsowo- kartonowych gkb/gkbi na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem dwustronnym jednowar- stwo 50-01 10.17+4.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14.370	
				RAZEM	14.37
17	KNR-W 2- d.1. 02 2003-03 2	Ścianki działowe M7 gr. 12 cm z płyt gipsowo- kartonowych gkb/gkbi na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jedno- warstwo 100-01 23.92+5.52	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  29.440	
				RAZEM	29.44
18	KNR-W 2- d.1. 02 2003-11 2	Zabudowy pionów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02  9.34	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  9.340	
				RAZEM	9.34
<b>1.3</b>		<b>Tynki i okładziny wewnętrzne, roboty malarskie</b>			
19	TZKNBK d.1. VIII 05-147 3	Czyszczenie ściernie lub chemiczne ścian i sufi- tów  130.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  130.630	
				RAZEM	130.63
20	KNR AT-40 d.1. 0106-03 3	Ręczne odgrzybienie murów istniejących środek antygrzybowy systemowy  130.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  130.630	
				RAZEM	130.63
21	KNR AT-40 d.1. 0106-03 3	Ręczne zabezpieczenie podłoża środkiem do zwi- ązania chemicznego soli zawartych w murze  130.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  130.630	
				RAZEM	130.63
22	KNR AT-40 d.1. 0106-03 3	Ręczne gruntowanie murów istniejących środek gruntujący wgłębny  130.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  130.630	
				RAZEM	130.63
23	KNR AT-32 d.1. 0501-05 3	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla póź- niejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykony- wana ręcznie 130.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  130.630	
				RAZEM	130.63
24	KNR AT-32 d.1. 0601-07 3	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykony- wane na zawilgoconych i/ lub zasolonych podło- żach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubo- ści 15+15=30 mm, pierwsza warstwa z ty- ku podkładowego, druga z tynku wykończeniowe- go 130.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  130.630	
				RAZEM	130.63
25	KNR AT-32 d.1. 0103-04 3	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 30 mm 304.80	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  304.800	
				RAZEM	304.80
26	KNR AT-32 d.1. 0101-01 3	Wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe wykony- wane na ścianach sposobem ręcznym, jednowar- stwowe; mieszanka wapienna lub cementowo- wapienna, tynki zatarte grubości 3 mm na płytach gk	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.12*2+poz.13*2+poz.14*2+poz.15*2+poz.16*2+poz.17*2+0*2	m <sup>2</sup>	159.960	
				RAZEM	159.96
27	KNR 0-23	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją pod warstwy wy-	m <sup>2</sup>		
d.1.	2611-02	kończeniowe			
3		poz.24+poz.25+poz.26	m <sup>2</sup>	595.390	
				RAZEM	595.39
28	NNRNKB	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej o grub.warst-	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2802-06	wy 5 mm			
3		68.68+11.66+14.04+20.55+15.32+93.63	m <sup>2</sup>	223.880	
				RAZEM	223.88
29	KNR-W 2-	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych -	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1510-01+	tynków gładkich bez gruntowania			
3	KNR-W2-	poz.27-poz.28	m <sup>2</sup>	371.510	
				RAZEM	371.51
<b>1.4</b>		<b>Posadzki wraz z podłożami</b>			
30	KNR-W 2-	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i	m <sup>3</sup>		
d.1.	02 1103-01	użyteczności publicznej na podłożu gruntowym			
4		48.24	m <sup>3</sup>	48.240	
				RAZEM	48.24
31	KNR-W 2-	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym	m <sup>3</sup>		
d.1.	02 1101-01	poz.30*0.15	m <sup>3</sup>	7.236	
4				RAZEM	7.24
32	KNR-W 2-	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 0608-01	8.8+2.2+18+7+44.21+13.20+5.6+39.20+8.30+7.40+3.20+3.7	m <sup>2</sup>	160.810	
4				RAZEM	160.81
33	KNR-W 2-	Izolacje z folii PE na sucho poziome - dwie warstwy	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 0615-01	poz.32	m <sup>2</sup>	160.810	
4				RAZEM	160.81
34	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1104-01+	zatarte na ostro			
4	KNR-W2-	poz.33	m <sup>2</sup>	160.810	
				RAZEM	160.81
35	KNR-W 2-	Warstwy wyrównawcze cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1116-07	poz.33	m <sup>2</sup>	160.810	
4				RAZEM	160.81
36	KNR 0-39	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą	m <sup>2</sup>		
d.1.	0115-01	39.2+5.6+8.3+7.4+3.2+3.7	m <sup>2</sup>	67.400	
4				RAZEM	67.40
37	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2805-05	poz.33	m <sup>2</sup>	160.810	
4				RAZEM	160.81
38	NNRNKB	Okładziny schodów z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.	202 2810-05	0	m <sup>2</sup>	0.000	
4				RAZEM	0.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39	NNRNKB	Cokoliki z płytek ceramicznych docinanych na za- prawie klejowej	m		
d.1.	202 2809-02				
4		poz.37*1.1	m	176.891	
				RAZEM	176.89
<b>1.5</b>		<b>Stolarka okienna i drzwiowa, elementy ślusarskie</b>			
40	KNR-W 2-	Okna jednoramowe prostokątne fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1006-03	m2			
5		29.06	m <sup>2</sup>	29.060	
				RAZEM	29.06
41	KNR-W 2-	Okna jednoramowe łukowe fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1006-03				
5		1.00	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.00
42	KNR-W 2-	Obsadzenie podokienników drewnianych szer. 50 cm	m		
d.1.	02 0135-02				
5		10.65	m	10.650	
				RAZEM	10.65
43	KNR-W 2-	Obsadzenie podokienników drewnianych szer. 35 cm	m		
d.1.	02 0135-02				
5		29.80	m	29.800	
				RAZEM	29.80
44	KNR-W 2-	Drzwi drewniane wewnętrzne pełne jednoskrzyd- łowe fabrycznie wykończo- ne	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1006-06				
5		0.9*2*6*2	m <sup>2</sup>	21.600	
				RAZEM	21.60
45	KNR-W 2-	Drzwi EI30 drewniane wewnętrzne pełne jednos- krzydłowe fabrycznie wy- kończone	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1006-06				
5		1*2*3+0.9*2*1	m <sup>2</sup>	7.800	
				RAZEM	7.80
46	KNR-W 2-	Ścianki z drzwiami przeszklone o konstrukcji me- talowej wewnętrzne fa- brycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1006-06				
5		12.65	m <sup>2</sup>	12.650	
				RAZEM	12.65
47	KNR-W 2-	Drzwi drewniane zewnętrzne fabrycznie wykoń- czone	m <sup>2</sup>		
d.1.	02 1006-06				
5		9.09	m <sup>2</sup>	9.090	
				RAZEM	9.09
48	KNR-W 2-	Balustrady schodowe indywidualne stalowe malo- wane	m		
d.1.	02 1208-01				
5		24.00	m	24.000	
				RAZEM	24.00
49	KNR-W 2-	Pochwyty przy schodach	m		
d.1.	02 1208-03				
5		13.10	m	13.100	
				RAZEM	13.10
<b>1.6</b>		<b>Roboty elewacyjne</b>			
50	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cemen- towo-wapiennej na ścia- nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1.	0701-05				
6		283.62	m <sup>2</sup>	283.620	
				RAZEM	283.62
51	KNR 4-01	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostę- pnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy uży- ciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1.	0619-03				
6		283.62	m <sup>2</sup>	283.620	
				RAZEM	283.62

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR 4-01 d.1. 0620-03 6	Odgrzybianie spoin ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup> przy użyciu klamer budowlanych	m <sup>2</sup>		
		283.62	m <sup>2</sup>	283.620	
				RAZEM	283.62
53	KNR AT-40 d.1. 0106-02 6	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m <sup>2</sup>		
		283.62	m <sup>2</sup>	283.620	
				RAZEM	283.62
54	KNR AT-40 d.1. 0106-03 6	Ręczne odgrzybienie murów istniejących środek antygrzybowy systemowy	m <sup>2</sup>		
		283.62	m <sup>2</sup>	283.620	
				RAZEM	283.62
55	KNR AT-40 d.1. 0106-03 6	Ręczne zabezpieczenie podłoża środkiem do związania chemicznego soli zawartych w murze	m <sup>2</sup>		
		283.62	m <sup>2</sup>	283.620	
				RAZEM	283.62
56	KNR AT-40 d.1. 0106-03 6	Ręczne gruntowanie murów istniejących środek gruntujący wgłębny	m <sup>2</sup>		
		283.62	m <sup>2</sup>	283.620	
				RAZEM	283.62
57	KNR AT-32 d.1. 0501-05 6	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		283.62	m <sup>2</sup>	283.620	
				RAZEM	283.62
58	KNR AT-32 d.1. 0601-07 6	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 15+15=30 mm, pierwsza warstwa z tyku podkładowego, druga z tynku wykończeniowego	m <sup>2</sup>		
		283.62	m <sup>2</sup>	283.620	
				RAZEM	283.62
59	KNR AT-32 d.1. 0601-14 6	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym - dodatek za każde 5 mm zwiększenia grubości tynku - na cokole Krotność = 6	m <sup>2</sup>		
		36.02	m <sup>2</sup>	36.020	
				RAZEM	36.02
60	KNR 4-01 d.1. 0703-01 6	Umocowanie siatki cięto-ciągniętej na ścianach lukarn i kominów	m <sup>2</sup>		
		51.64	m <sup>2</sup>	51.640	
				RAZEM	51.64
61	KNR 4-01 d.1. 0735-09 6	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m <sup>2</sup>		
		51.64	m <sup>2</sup>	51.640	
				RAZEM	51.64
62	KNR 4-01 d.1. 0419-02 6	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		5.00	szt.	5.000	
				RAZEM	5.00
63	TZKNBK d.1. VIII 03-84 6	Tynki zewn.profilu ciągniętych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		59.80	m	59.800	
				RAZEM	59.80
64	KNR 4-01 d.1. 0530-07 6	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z tytanowo-cynkowej	m <sup>2</sup>		
		14.44	m <sup>2</sup>	14.440	
				RAZEM	14.44

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
65	KNR AT-31 d.1. 0602-02 6	Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie	m <sup>2</sup>		
		335.26	m <sup>2</sup>	335.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>335.26</b>
66	KNR 2-02 d.1. 1610-01 6	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wy- sokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
		343.58	m <sup>2</sup>	343.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>343.58</b>
67	KNR 2-02 d.1. 1101-07 6	Opaska z otoczków	m <sup>3</sup>		
		3.58	m <sup>3</sup>	3.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.58</b>
68	KNR 2-31 d.1. 0407-02 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na pod- sypce piaskowej z wypeł- nieniem spoin piaskiem	m		
		35.80	m	35.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.80</b>
69	KNR 2-31 d.1. 0501-06 6	Wejścia do budynku z kostki kamiennej o wyso- kości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnie- niem spoin piaskiem - kostka z odzysku	m <sup>2</sup>		
		13.00	m <sup>2</sup>	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.00</b>
70	KNR-W 2- d.1. 02 1219-03 6	Wycieraczki wejściowe systemowe z odwodnie- niem do drenazu	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
<b>2</b>		<b>SKRZYDŁO ZACHODNIE</b>			
<b>2.1</b>		<b>Dach - konstrukcja i pokrycie</b>			
71	KNR 4-01 d.2. 0508-02 1 z.sz. 2.4. 9910-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiołki podwój- nie - nachylenie połaci ponad 85 do 120 %	m <sup>2</sup>		
		392.25	m <sup>2</sup>	392.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>392.25</b>
72	KNR 4-01 d.2. 0535-02 1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie na- dającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		20.59	m <sup>2</sup>	20.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.59</b>
73	KNR 4-01 d.2. 0535-04 1	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		50.14	m	50.140	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.14</b>
74	KNR 4-01 d.2. 0535-06 1	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadają- cej się do użytku	m		
		28.00	m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.00</b>
75	KNR 4-01 d.2. 0535-08 1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ognio- wych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
		61.93	m <sup>2</sup>	61.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>61.93</b>
76	KNR 4-01 d.2. 0354-04 1	Demontaż okien drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		8.00	szt.	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
77	KNR 4-01 d.2. 0354-03 1	Demontaż wyłazłów dachowych o powierzchni do 1 m2	szt.		
		1.00	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.00
78	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek otynkowanych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0426-01				
1		34.64	m <sup>2</sup>	34.640	
				RAZEM	34.64
79	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępnie łat ponad 24 cm	m <sup>2</sup>		
d.2.	0430-05				
1		392.25	m <sup>2</sup>	392.250	
				RAZEM	392.25
80	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - nachylenie połaci ponad 85 do 120 %	m <sup>2</sup>		
d.2.	0519-04				
1	z.sz. 2.4.	412.84	m <sup>2</sup>	412.840	
	9910-03			RAZEM	412.84
81	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m <sup>2</sup>		
d.2.	0430-02				
1		412.84	m <sup>2</sup>	412.840	
				RAZEM	412.84
82	KNR 4-01	Rozebranie docieplenia poddasza	m <sup>2</sup>		
d.2.	0426-04				
1		402.73	m <sup>2</sup>	402.730	
				RAZEM	402.73
83	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe ze stolcami	m <sup>2</sup>		
d.2.	0430-07				
1		171.75	m <sup>2</sup>	171.750	
				RAZEM	171.75
84	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m		
d.2.	0430-10				
1		22.50	m	22.500	
				RAZEM	22.50
85	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych płyty żelbetowe pomiędzy ramami stalowymi	m <sup>3</sup>		
d.2.	0212-03				
1		8.42	m <sup>3</sup>	8.420	
				RAZEM	8.42
86	KNR 7-12	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)	m <sup>2</sup>		
d.2.	0101-03				
1		58.77	m <sup>2</sup>	58.770	
				RAZEM	58.77
87	KNR 7-12	Odtuszczanie konstrukcji szkieletowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0105-03				
1		58.77	m <sup>2</sup>	58.770	
				RAZEM	58.77
88	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania mianowymi konstrukcji szkieletowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0201-03				
1		58.77	m <sup>2</sup>	58.770	
				RAZEM	58.77
89	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych	m <sup>2</sup>		
d.2.	0206-03				
1		58.77	m <sup>2</sup>	58.770	
				RAZEM	58.77
90	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji szkieletowych - następna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2.	0206-03				
1	z.sz.1.4.	58.77	m <sup>2</sup>	58.770	
				RAZEM	58.77



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	KNR-W 2- d.2. 02 0406-02 1	Murłaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej  0.61	m <sup>3</sup> dre w.  m <sup>3</sup> dre w.	  0.610	
				RAZEM	0.61
92	KNR-W 2- d.2. 02 0406-04 1	Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej  1.24	m <sup>3</sup> dre w.  m <sup>3</sup> dre w.	  1.240	
				RAZEM	1.24
93	KNR-W 2- d.2. 02 0406-03 1	Ramy górne i płatwie długości do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  0.04	m <sup>3</sup> dre w.  m <sup>3</sup> dre w.	  0.040	
				RAZEM	0.04
94	KNR-W 2- d.2. 02 0407-04 1	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej  0.70	m <sup>3</sup> dre w.  m <sup>3</sup> dre w.	  0.700	
				RAZEM	0.70
95	KNR-W 2- d.2. 02 0407-03 1	Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  0.24	m <sup>3</sup> dre w.  m <sup>3</sup> dre w.	  0.240	
				RAZEM	0.24
96	KNR-W 2- d.2. 02 0408-07 1	Krokwie narożne i koszowe - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  0.30	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.300	
				RAZEM	0.30
97	KNR-W 2- d.2. 02 0408-03 1	Krokwie zwykłe długości do 4.5 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  1.21	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.210	
				RAZEM	1.21
98	KNR-W 2- d.2. 02 0409-01 1	Krokiewki - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej  0.38	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.380	
				RAZEM	0.38
99	KNR-W 2- d.2. 02 0407-02 1	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej  1.25	m <sup>3</sup> dre w.  m <sup>3</sup> dre w.	  1.250	
				RAZEM	1.25
100	KNR-W 4- d.2. 01 0417-01 1	Wykonanie na krokwiach nadbitek z krawędzia-ków w miejscach dociepleń z wełny mineralnej w płaszczyźnie połaci dachowej  104.16	m  m	  104.160	
				RAZEM	104.16
101	KNR-W 2- d.2. 02 0410-01 1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej  440.58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  440.580	
				RAZEM	440.58
102	KNR AT-09 d.2. 0103-02 1	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m  440.58	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  440.580	
				RAZEM	440.58

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
103	KNR-W 2- d.2. 02 0410-04 1	Ołacenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m <sup>2</sup>		
		406.45	m <sup>2</sup>	406.450	
				RAZEM	406.45
104	KNR 2-02 d.2. 0504-04 1	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę	m <sup>2</sup>		
		406.45	m <sup>2</sup>	406.450	
				RAZEM	406.45
105	KNR-W 2- d.2. 02 0515-02 1	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku	m <sup>2</sup>		
		60.97	m <sup>2</sup>	60.970	
				RAZEM	60.97
106	KNR-W 2- d.2. 02 0520-04 1	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku	m		
		66.54	m	66.540	
				RAZEM	66.54
107	KNR-W 2- d.2. 02 0520-08 1	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z tytan-cynku	szt.		
		6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.00
108	KNR-W 2- d.2. 02 0527-03 1	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytan-cynku	m		
		33.00	m	33.000	
				RAZEM	33.00
109	KNR 4-01 d.2. 0414-11 1	Montaż desek czołowych	m		
		43.50	m	43.500	
				RAZEM	43.50
110	KNR-W 2- d.2. 02 0612-06 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poddasza z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
		374.52	m <sup>2</sup>	374.520	
				RAZEM	374.52
111	KNR-W 2- d.2. 02 0612-06 1	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 15 cm poddasza z płyt układanych na sucho	m <sup>2</sup>		
		374.52	m <sup>2</sup>	374.520	
				RAZEM	374.52
112	KNR-W 2- d.2. 02 0615-04 1	Paroizolacja z folii	m <sup>2</sup>		
		374.52	m <sup>2</sup>	374.520	
				RAZEM	374.52
113	KNR 0-15 d.2. 0526-02 1	Osadzenie wyłazów w połaci dachowej	szt		
		3.00	szt	3.000	
				RAZEM	3.00
114	KNR AT-09 d.2. 0104-04 1	Akcesoria do pokryć dachowych - łąwy kominiarskie dł. 0,80 m	szt.		
		11.00	szt.	11.000	
				RAZEM	11.00
115	KNR AT-09 d.2. 0104-05 1	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.		
		16.00	szt.	16.000	
				RAZEM	16.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
116	KNR AT-09 d.2. 0104-06 1	Akcesoria do pokryć dachowych - płótek przeciwnięgowy  27.40	m  m	  27.400	  27.40
				RAZEM	27.40
117	KNR AT-09 d.2. 0104-01 1	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy  31.95	m  m	  31.950	  31.95
				RAZEM	31.95
118	KNR AT-09 d.2. 0104-03 1	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu  40.64	m  m	  40.640	  40.64
				RAZEM	40.64
<b>2.2</b>		<b>Roboty zabezpieczające, rozbiórkowe, zamurowania</b>			
119	KNR 4-01 d.2. 0811-07 2	Rozebranie istniejących posadzek  444.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  444.110	  444.11
				RAZEM	444.11
120	KNR 4-01 d.2. 0804-07 2	Zerwanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej  444.11	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  444.110	  444.11
				RAZEM	444.11
121	KNR 4-01 d.2. 0609-03+ 2 KNR4- 010609-04	Rozebranie warstw podposadzkowych grubości 20 cm na gruncie  227.10	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  227.100	  227.10
				RAZEM	227.10
122	KNR 4-01 d.2. 0354-04 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  37.00	szt.  szt.	  37.000	  37.00
				RAZEM	37.00
123	KNR 4-01 d.2. 0354-05 2	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  16.70	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.700	  16.70
				RAZEM	16.70
124	KNR 4-01 d.2. 0349-02 2	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej  21.48	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  21.480	  21.48
				RAZEM	21.48
125	KNR 4-01 d.2. 0329-03 2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemento-wo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych  3.08	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  3.080	  3.08
				RAZEM	3.08
126	KNR 4-01 d.2. 0313-02 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek  0.49	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  0.490	  0.49
				RAZEM	0.49
127	KNR 4-01 d.2. 0313-04 2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży prefabrykowanych L19  28.50	m  m	  28.500	  28.50
				RAZEM	28.50
128	KNR 4-01 d.2. 0701-05 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2  779.51	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  779.510	  779.51
				RAZEM	779.51

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
129	KNR 4-01 d.2. 0701-11 2	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 450.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	450.560	450.56
				RAZEM	450.56
130	KNR 4-01 d.2. 0108-17 2	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiałów rozbiórkowych  0.01*poz.119+0.01*poz.120+0.2*poz.121+poz.124+poz.125+0.03*poz.128+0.03*poz.129	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	115.764	115.76
				RAZEM	115.76
131	KNR 4-01 d.2. 0304-01 2	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg- łami  2.22	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	2.220	2.22
				RAZEM	2.22
<b>2.3</b>		<b>Ścianki działowe, zabudowy, przewody kominowe</b>			
132	KNR-W 2- d.2. 02 2003-08 3	Ścianki działowe M8 gr. 30 cm z płyt gipsowo- kartonowych gkb/gkbi na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem dwustronnym jednowar- stwo 75-01 wraz z wyprnieniem z wełny mineral- nej 4.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.880	4.88
				RAZEM	4.88
133	KNR-W 2- d.2. 02 2003-08 3	Ścianki działowe M8 gr. 18 cm z płyt gipsowo- kartonowych gkb/gkbi na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem dwustronnym jednowar- stwo 75-01 wraz z wyprnieniem z wełny mineral- nej 29.26	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	29.260	29.26
				RAZEM	29.26
134	KNR-W 2- d.2. 02 2003-07 3	Ścianki działowe M8 gr. 15 cm z płyt gipsowo- kartonowych gkb/gkbi na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem dwustronnym jednowar- stwo 50-01 wraz z wyprnieniem z wełny mineral- nej 95.77	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	95.770	95.77
				RAZEM	95.77
135	KNR-W 2- d.2. 02 2003-08 3	Ścianki działowe M7 gr. 18 cm z płyt gipsowo- kartonowych gkb/gkbi na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem dwustronnym jednowar- stwo 75-01 1.90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.900	1.90
				RAZEM	1.90
136	KNR-W 2- d.2. 02 2003-07 3	Ścianki działowe M7 gr. 15 cm z płyt gipsowo- kartonowych gkb/gkbi na rusztach metalowych podwójnych z pokryciem dwustronnym jednowar- stwo 50-01 16.23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.230	16.23
				RAZEM	16.23
137	KNR-W 2- d.2. 02 2003-03 3	Ścianki działowe M7 gr. 12 cm z płyt gipsowo- kartonowych gkb na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarst- wo 100- 01 14.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.640	14.64
				RAZEM	14.64
138	KNR-W 2- d.2. 02 2003-05 3	Ścianki działowe M9 EI60 z płyt gipsowo-kartono- wych gkf na rusztach me- talowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 75-02 1.48	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1.480	1.48
				RAZEM	1.48
139	KNR-W 2- d.2. 02 2003-11 3	Zabudowy pionów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 75-02 70.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	70.600	70.60
				RAZEM	70.60
140	KNR-W 2- d.2. 02 2004-10 3	Obudowa belek płytami gipsowo-kartonowymi gkf na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarst- wowo 50-02 39.20	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	39.200	39.20
				RAZEM	39.20
141	KNR-W 2- d.2. 02 2003-11 3	Obudowa ścian zewnętrznych M4 z płyt gipsowo- kartonowych gkf na rusz- tach metalowych poje- dynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarst- wo 50-02 43.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43.740	43.74
				RAZEM	43.74

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
142	KNR-W 2- d.2. 02 2005-02+ 3 KNR-W2- 022005-04	Okładziny skosów D5 płytami gipsowo-kartono- wymi gkf dwuwarstwowe na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podłoża z kształ- towników CD i Ud	m <sup>2</sup>		
		118.41	m <sup>2</sup>	118.410	
				RAZEM	118.41
143	KNR AT-43 d.2. 0309-01 3	Wykonanie i montaż wylazu EI30 w stropie	szt.		
		1.00	szt.	1.000	
				RAZEM	1.00
144	KNR K-02 d.2. 0107-02 3	Kanały wentylacyjne z bloków wentylacyjnych SILKA M murowane na klej	m		
		85.40	m	85.400	
				RAZEM	85.40
145	KNR-W 2- d.2. 02 2003-02 3	Obudowy kominów z płyt OSB ponad dachem na rusztach metalowych poje- dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01	m <sup>2</sup>		
		27.40	m <sup>2</sup>	27.400	
				RAZEM	27.40
<b>2.4</b>		<b>Tynki i okładziny wewnętrzne, roboty malarskie</b>			
146	TZKNBK d.2. VIII 05-147 4	Czyszczenie ściernie lub chemiczne ścian i sufi- tów	m <sup>2</sup>		
		112.40	m <sup>2</sup>	112.400	
				RAZEM	112.40
147	KNR AT-40 d.2. 0106-03 4	Ręczne odgrzybienie murów istniejących środek antygrzybowy systemowy	m <sup>2</sup>		
		112.40	m <sup>2</sup>	112.400	
				RAZEM	112.40
148	KNR AT-40 d.2. 0106-03 4	Ręczne zabezpieczenie podłoża środkiem do związania chemicznego soli za- wartych w murze	m <sup>2</sup>		
		112.40	m <sup>2</sup>	112.400	
				RAZEM	112.40
149	KNR AT-40 d.2. 0106-03 4	Ręczne gruntowanie murów istniejących środek gruntujący wgłębnny	m <sup>2</sup>		
		112.40	m <sup>2</sup>	112.400	
				RAZEM	112.40
150	KNR AT-32 d.2. 0501-05 4	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoży tynkarskich dla póź- niejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykony- wana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		112.40	m <sup>2</sup>	112.400	
				RAZEM	112.40
151	KNR AT-32 d.2. 0601-07 4	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykony- wane na zawilgoconych i/ lub zasolonych podło- żach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubo- ści 15+15=30 mm, pierwsza warstwa z ty- ku podkładowego, druga z tynku wykończeniowe- go	m <sup>2</sup>		
		112.40	m <sup>2</sup>	112.400	
				RAZEM	112.40
152	KNR AT-32 d.2. 0103-04 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarst- wowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 30 mm	m <sup>2</sup>		
		262.28	m <sup>2</sup>	262.280	
				RAZEM	262.28
153	KNR AT-32 d.2. 0103-03 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, dwuwarst- wowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
		404.83	m <sup>2</sup>	404.830	
				RAZEM	404.83
154	KNR AT-32 d.2. 0303-03 4	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, dwuwarst- wowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 20 mm	m <sup>2</sup>		
		450.56	m <sup>2</sup>	450.560	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	450.56
155	KNR AT-32 d.2. 0101-01 4	Wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe wykonywane na ścianach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 3 mm na płytach gk 372.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	372.060	
				RAZEM	372.06
156	KNR AT-32 d.2. 0301-01 4	Wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 3 mm na płytach gk 157.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	157.610	
				RAZEM	157.61
157	KNR 0-23 d.2. 2611-02 4	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie emulsją pod warstwy wykończeniowe 1759.74	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1759.740	
				RAZEM	1759.74
158	NNRNKB d.2. 202 2802-06 4	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm 151.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	151.360	
				RAZEM	151.36
159	KNR-W 2- d.2. 02 1510-01+ 4 KNR-W2- 021510-02	Trzykrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1608.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1608.380	
				RAZEM	1608.38
<b>2.5</b>		<b>Posadzki wraz z podłożami</b>			
160	KNR-W 2- d.2. 02 1103-01 5	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym 68.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	68.130	
				RAZEM	68.13
161	KNR-W 2- d.2. 02 1101-01 5	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym 34.07	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	34.070	
				RAZEM	34.07
162	KNR-W 2- d.2. 02 0608-01 5	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku 443.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	443.760	
				RAZEM	443.76
163	KNR-W 2- d.2. 02 0615-01 5	Izolacje z folii PE na sucho poziome - dwie warstwy 227.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	227.100	
				RAZEM	227.10
164	KNR-W 2- d.2. 02 1104-01+ 5 KNR-W2- 021104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 50 mm zatarte na ostro 147.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	147.510	
				RAZEM	147.51
165	KNR-W 2- d.2. 02 1104-01+ 5 KNR-W2- 021104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 40 mm zatarte na ostro 296.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	296.250	
				RAZEM	296.25
166	KNR-W 2- d.2. 02 1116-07 5	Warstwy wyrównawcze cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową 443.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	443.760	
				RAZEM	443.76

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
167	KNR 0-39 d.2. 0115-01 5	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki itp.) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą	m <sup>2</sup>		
		48.78	m <sup>2</sup>	48.780	
				RAZEM	48.78
168	NNRNKB d.2. 202 2805-05 5	Posadzki jednobarwne z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		103.15	m <sup>2</sup>	103.150	
				RAZEM	103.15
169	NNRNKB d.2. 202 2810-05 5	Okładziny schodów z płytek ceramicznych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m <sup>2</sup>		
		10.18	m <sup>2</sup>	10.180	
				RAZEM	10.18
170	NNRNKB d.2. 202 2809-02 5	Cokoliki z płytek ceramicznych docinanych na zaprawie klejowej	m		
		124.66	m	124.660	
				RAZEM	124.66
171	KNR-W 2- d.2. 02 1105-01+ 5 KNR-W2- 021105-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 3 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		147.51	m <sup>2</sup>	147.510	
				RAZEM	147.51
172	KNR-W 2- d.2. 02 1124-01 5	Posadzki z wykładzin dywanowych rulonowe klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		147.51	m <sup>2</sup>	147.510	
				RAZEM	147.51
173	KNR-W 2- d.2. 02 1124-06 5	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		162.26	m	162.260	
				RAZEM	162.26
174	KNR-W 2- d.2. 02 1121-07 5	Podłoga z kostki brukowej drewnianej na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>		
		193.10	m <sup>2</sup>	193.100	
				RAZEM	193.10
175	KNR-W 2- d.2. 02 1121-01 5	Podłoga z płyt OSB	m <sup>2</sup>		
		259.00	m <sup>2</sup>	259.000	
				RAZEM	259.00
<b>2.6</b>		<b>Stolarka okienna i drzwiowa, elementy ślusarskie</b>			
176	KNR-W 2- d.2. 02 1006-03 6	Okna jednoramowe prostokątne fabrycznie wykończone o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		26.50	m <sup>2</sup>	26.500	
				RAZEM	26.50
177	KNR-W 2- d.2. 02 1006-04 6	Okna jednoramowe prostokątne fabrycznie wykończone o powierzchni ponad 2.0 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		4.10	m <sup>2</sup>	4.100	
				RAZEM	4.10
178	KNR-W 2- d.2. 02 0135-02 6	Obsadzenie podokienników drewnianych szer. 50 cm	m		
		14.85	m	14.850	
				RAZEM	14.85
179	KNR-W 2- d.2. 02 0135-02 6	Obsadzenie podokienników drewnianych szer. 35 cm	m		
		17.85	m	17.850	
				RAZEM	17.85

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
180	KNR-W 2- d.2. 02 1006-06 6	Drzwi drewniane wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		31.00	m <sup>2</sup>	31.000	
				RAZEM	31.00
181	KNR-W 2- d.2. 02 1006-06 6	Drzwi EI30 drewniane wewnętrzne pełne jednos- krzydłowe fabrycznie wy- kończone	m <sup>2</sup>		
		5.60	m <sup>2</sup>	5.600	
				RAZEM	5.60
182	KNR-W 2- d.2. 02 1006-06 6	Drzwi EI30 przeszklone o konstrukcji metalowej wewnętrzne fabrycznie wy- kończone	m <sup>2</sup>		
		5.84	m <sup>2</sup>	5.840	
				RAZEM	5.84
183	KNR-W 2- d.2. 02 1006-06 6	Ścianki z drzwiami przeszklone o konstrukcji me- talowej wewnętrzne fa- brycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		11.61	m <sup>2</sup>	11.610	
				RAZEM	11.61
184	KNR-W 2- d.2. 02 1006-06 6	Drzwi drewniane zewnętrzne fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
		13.55	m <sup>2</sup>	13.550	
				RAZEM	13.55
185	KNR-W 2- d.2. 02 1208-01 6	Balustrady schodowe indywidualne stalowe malowane	m		
		8.40	m	8.400	
				RAZEM	8.40
186	KNR-W 2- d.2. 02 1208-01 6	Balustrady w portfenetrach indywidualne stalowe malowane	m		
		2.20	m	2.200	
				RAZEM	2.20
187	KNR-W 2- d.2. 02 1208-03 6	Pochwyty przy schodach	m		
		6.70	m	6.700	
				RAZEM	6.70
<b>2.7</b>		<b>Roboty elewacyjne</b>			
188	KNR 4-01 d.2. 0701-05 7	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		276.57	m <sup>2</sup>	276.570	
				RAZEM	276.57
189	KNR 4-01 d.2. 0619-03 7	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy uży- ciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>		
		276.57	m <sup>2</sup>	276.570	
				RAZEM	276.57
190	KNR 4-01 d.2. 0620-03 7	Odgrzybianie spoin ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 przy użyciu klamer budo- wlanych	m <sup>2</sup>		
		276.57	m <sup>2</sup>	276.570	
				RAZEM	276.57
191	KNR AT-40 d.2. 0106-02 7	Oczyszczenie i zmycie podłóża	m <sup>2</sup>		
		276.57	m <sup>2</sup>	276.570	
				RAZEM	276.57
192	KNR AT-40 d.2. 0106-03 7	Ręczne odgrzybienie murów istniejących środek antygrzybowy systemowy	m <sup>2</sup>		
		276.57	m <sup>2</sup>	276.570	
				RAZEM	276.57



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
193	KNR AT-40 d.2. 0106-03 7	Ręczne zabezpieczenie podłoża środkiem do związania chemicznego soli zawartych w murze  276.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  276.570	  276.57
				RAZEM	276.57
194	KNR AT-40 d.2. 0106-03 7	Ręczne gruntowanie murów istniejących środek gruntujący wgłębnym  276.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  276.570	  276.57
				RAZEM	276.57
195	KNR AT-32 d.2. 0501-05 7	Obrzutka grubości 4 mm z zaprawy cementowej do obróbki wstępnej podłoża tynkarskich dla późniejszego położenia tynków właściwych; w pełni kryjąca na 100 % powierzchni pionowej, wykonywana ręcznie  276.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  276.570	  276.57
				RAZEM	276.57
196	KNR AT-32 d.2. 0601-07 7	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym; tynk dwuwarstwowy grubości 15+15=30 mm, pierwsza warstwa z tyłu podkładowego, druga z tynku wykończeniowego  276.57	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  276.570	  276.57
				RAZEM	276.57
197	KNR AT-32 d.2. 0601-14 7	Wyprawy tynkarskie renowacyjne WTA wykonywane na zawilgoconych i/lub zasolonych ścianach sposobem ręcznym - dodatek za każde 5 mm zwiększenia grubości tynku - na cokole Krotność = 6 56.73	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  56.730	  56.73
				RAZEM	56.73
198	KNR 4-01 d.2. 0703-01 7	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach lukarn i kominów  47.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.630	  47.63
				RAZEM	47.63
199	KNR 4-01 d.2. 0735-09 7	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym  47.63	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  47.630	  47.63
				RAZEM	47.63
200	KNR 4-01 d.2. 0419-02 7	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m  5.00	szt.  szt.	  5.000	  5.00
				RAZEM	5.00
201	TZKBNK d.2. VIII 03-84 7	Tynki zewn.profilu ciągnionych zwykłych o szer.do 40 cm z przygotowaniem zaprawy  64.55	m  m	  64.550	  64.55
				RAZEM	64.55
202	KNR 4-01 d.2. 0530-07 7	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy z tytanowo-cynkowej  13.30	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  13.300	  13.30
				RAZEM	13.30
203	KNR AT-31 d.2. 0602-02 7	Malowanie elewacji farbą silikatową - wykonane ręcznie  324.20	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  324.200	  324.20
				RAZEM	324.20
204	KNR 2-02 d.2. 1610-01 7	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 10 m  255.61	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  255.610	  255.61
				RAZEM	255.61
205	KNR 2-02 d.2. 1101-07 7	Opaska z otoczków  5.86	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.860	  5.86
				RAZEM	5.86

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
206	KNR 2-31 d.2. 0407-02 7	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		62.55	m	62.550	
				RAZEM	62.55
207	KNR 2-31 d.2. 0501-06 7	Wejścia do budynku z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku	m <sup>2</sup>		
		23.00	m <sup>2</sup>	23.000	
				RAZEM	23.00
208	KNR-W 2- d.2. 02 1219-03 7	Wycieraczki wejściowe systemowe z odwodnieniem do drenazu	szt.		
		4.00	szt.	4.000	
				RAZEM	4.00
<b>3</b>		<b>INNE</b>			
209		Montaż wkładek patentowych do zamków system Master key	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
<b>4</b>		<b>UZUPEŁNIENIE PRZEDMIARU</b>			
210	KNR 4-01 d.4 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładowczymi materiałów rozbiórkowych	m <sup>3</sup>		
		poz.81*0.025+poz.85+poz.80*0.005	m <sup>3</sup>	20.805	
				RAZEM	20.81
211	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		poz.10+poz.130+poz.210	m <sup>3</sup>	199.280	
				RAZEM	199.280
212	Analiza d.4 własna	Utylizacja gruzu	t		
		poz.211*1.6	t	318.848	
				RAZEM	318.848